Ведомость объёмов работ этапа

Керуен · Жилой дом 2, блок-секция 2.1 · шифр 0049-25-2.1
Этап: Монолитный фундамент ФЛм1 и фундамент парадной ФПЛ1: армирование и бетонирование

№	Наименование работ	Ед.	Количество	Основание	По модели	Достоверность
1	Установка арматуры ФЛм1 и ФПЛ1, класс А400 (Ø12, Ø16, Ø20)	т	4,898	КЖ-3 D1A013 поз. 1–4; КЖ-6 CE54CE поз. 1		высокая
2	Установка арматуры ФЛм1 и ФПЛ1, класс А240 (шпильки Ø10)	т	0,219	КЖ-3 D1A013 поз. 5; КЖ-6 CE54CE поз. 2		высокая
3	Устройство опалубки боковых граней ФЛм1, h=300 мм (наружный контур 87,6 м и шесть пустот 165,2 м)	м²	75,83	модель: периметр × 0,3 м; в альбоме площади опалубки нет	75,83	требует проверки
4	Устройство опалубки боковых граней ФПЛ1, h=300 мм	м²	3,72	модель: периметр 12,4 м × 0,3 м	3,72	требует проверки
5	Закладка XPS 50 мм в торцевые швы ФПЛ1/ФЛм1 (2 шва 0,8 × 0,3 м)	м²	0,48	модель; марка XPS в альбоме не указана	0,48	требует проверки
6	Укладка бетона в ФЛм1: Бетон кл. С20/25 W6 (портландцемент)	м³	61,5	КЖ, лист 3, спецификация D1A013	61,52	высокая
7	Укладка бетона в ФПЛ1: Бетон кл. С20/25 W6 (портландцемент)	м³	1,3	КЖ, лист 6, спецификация CE54CE	1,3	высокая

Арматура по спецификациям

Элемент	Поз.	Наименование	Ед.	Кол-во	Масса ед., кг	Масса, кг	Основание
ФЛм1	1	Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016	п.м	3 642	0,888	3 234,1	КЖ, лист 3, спецификация D1A013, поз. 1
ФЛм1	2	Ø16 А400 ГОСТ 34028-2016	п.м	624	1,578	984,67	КЖ, лист 3, спецификация D1A013, поз. 2
ФЛм1	3	Ø20 А400 ГОСТ 34028-2016	п.м	228	2,466	562,25	КЖ, лист 3, спецификация D1A013, поз. 3
ФЛм1	4	Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016, L=3290	шт	10	2,92	29,2	КЖ, лист 3, спецификация D1A013, поз. 4
ФЛм1	5	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016, L=1220 (шпилька)	шт	285	0,75	214,53	КЖ, лист 3, спецификация D1A013, поз. 5
ФПЛ1	1	Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016	п.м	99	0,888	87,91	КЖ, лист 6, спецификация CE54CE, поз. 1
ФПЛ1	2	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016, L=1220 (шпилька)	шт	6	0,75	4,5	КЖ, лист 6, спецификация CE54CE, поз. 2

Количества — из спецификаций КЖ. Опалубка и шов XPS — по модели: в альбоме этих площадей нет.